

Remont drogi w ramach zadania pn.: „Odbudowa drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki”

dotkniętej skutkami zalań i podtopień powstałych w wyniku nawalnego deszczu w dniu 18 czerwca 2013r.

Dane o obiekcie budowlanym

1. Stan istniejący.

Droga dojazdowa do pól łącząca miejscowości Wysoka i Niwki na przedmiotowym odcinku jest drogą utwardzoną z fragmentami nawierzchni asfaltowej. Obiekt wykazuje duże zniszczenia w nawierzchni i coraz bardziej pogłębiającą się erozję. Spowodowane jest to brakiem właściwych spadków poprzecznych co skutkuje brakiem możliwości odpływu wody deszczowej na pobocza do zamulonego rowu.

2. Zakres robót.

Roboty obejmować będą odtworzenie stanu pierwotnego odcinka drogi od km 0+000 do km 0+690 o długości ~ 690,0 m i szerokości 3,00 m, łącznie z utwardzeniem poboczy i odmuleniem rowu przydrożnego.

Zakres prac:

- rozbiórka zniszczonej nawierzchni bitumicznej,
- wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym zagęszczonym mechanicznie,
- wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31mm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podbudowy pod nawierzchnię z mieszanek asfaltowych,
- skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- częściowa ścinka poboczy,
- dwustronne utwardzenie poboczy tłucznem kamiennym,
- oczyszczenie rowu z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
- roboty porządkowe w granicach własności i użytkowania.

3. Zamierzony efekt planowanego remontu.

Remont drogi dojazdowej do pól łączącej miejscowości Wysoka i Niwki poprawi w dużym stopniu bezpieczeństwo użytkowników ruchu kołowego, jak również jego płynność, co wpłynie na zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do środowiska (zapylenie) i obniży poziom hałasu w rejonie przedmiotowego obiektu budowlanego. Celem planowanego przedsięwzięcia jest również zapobieżenie dalszym zniszczeniom i erozji poszczególnych elementów konstrukcyjnych pasa drogowego.