
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

- 45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ WYSOKA-NIWKI WRAZ Z ODMULENIEM ROWU ZNISZCZONEJ W WYNIKU NAWALNYCH DESZCZY
ADRES INWESTYCJI : WYSOKA-NIWKI od km 0+000,00 do km 0+690,00
INWESTOR : Gmina Leśnica
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica
BRANŻA : Drogowa


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kurzewska
DATA OPRACOWANIA : maj 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2016

Data zatwierdzenia



mgr inż. ELŻBIETA KURZEWSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni
lotniskowych oraz, typowych mostów i przepustów
Nr ewidencyjny 104 / 91 / OP

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		RÓW I POBOCZA ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.69	km		
			km	0.690	
				RAZEM	0.690
2	KNR 2-11 d.1 0927b-01	(KNK 2-11) Usuwanie namułu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1.5 m i szerokości dna 0.4 m 82.00	m		
			m	82.000	
				RAZEM	82.000
3	KNR 2-01 d.1 0224-04	Wykopy rowów i kanałów meliorcyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 583.68	m ³		
			m ³	583.680	
				RAZEM	583.680
4	KNR 2-01 d.1 0212-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 583.68	m ³		
			m ³	583.680	
				RAZEM	583.680
5	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II 583.68	m ³		
			m ³	583.680	
				RAZEM	583.680
6	KNR 2-01 d.1 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych 2615.80	m ²		
			m ²	2615.800	
				RAZEM	2615.800
7	KNR 2-01 d.1 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 2615.80	m ²		
			m ²	2615.800	
				RAZEM	2615.800
2		NAWIERZCHNIA DROGI			
8	KNNR 6 d.2 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Średnia grubość wyrównania 6cm. 680.0*3.20*0.06	m ³		
			m ³	130.560	
				RAZEM	130.560
9	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 680.0*3.10	m ²		
			m ²	2108.000	
				RAZEM	2108.000
10	KNR AT-03 d.2 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1/2*(17.50+13.00)*2.0	m ²		
			m ²	30.500	
				RAZEM	30.500
11	KNNR 6 d.2 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 1/2*(17.50+4.20)*9.0+1/2*(4.20+3.0)*21.0+660.0*3.0	m ²		
			m ²	2153.250	
				RAZEM	2153.250

mgr inż. ELŻBIETA KURZEWSKA
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi bez
 ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
 inżynierskiej w zakresie dróg i nawierzchni
 szlacheckich oraz terenów zielonych